



CINDERELLA URINAL - installation manual

På side 5 i manualen er det oppgitt et feil mål.

Det gjelder avstanden fra gulv til senter hull. I manualen er det oppgitt 72 mm / 2^{53/64} inch

Korrekt mål er 54 mm / 2^{1/8} inch!

On page 5 of the manual, an incorrect measurement is stated.

The distance from the floor to centre hole is wrong. It is not 72 mm / 2^{53/64} inch

The correct measurement is 54 mm / 2^{1/8} inch!

PIPEWORK THROUGH THE WALL

Rørføring gjennom vegg | Rör genomföring i vägg | Putken asennus seinän läpi | Rohrführung durch die Wand | Passage du tuyau par le mur | Entubado a través de la pared | Leidingen door de muur

